PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1 : 100/500



Przyłącze	Uwagi	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA KANAŁU	GŁĘBOKOŚĆ	SPADEK	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	ODLEGŁOŚĆ [m]
S2 P1		92,50 / 92,60	90,50 / 90,70	2,00 / 1,90	i=5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
T1 P2	T1 200/150	92,64 / 92,70	90,37 / 90,89	2,27 / 1,81	i=13%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S3 P3		92,80 / 92,80	90,65 / 90,99	2,15 / 1,81	i=8,5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S4 P4		93,40 / 93,45	91,40 / 91,60	2,00 / 1,85	i=5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
T2 P5	T2 200/150	93,76 / 94,00	91,40 / 92,20	2,36 / 1,80	i=20%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S5 P6		94,00 / 94,05	92,00 / 92,20	2,00 / 1,85	i=5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S6 P7		94,70 / 94,80	92,70 / 93,00	2,00 / 1,80	i=7,5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
T3 P8	T3 200/150	95,01 / 95,05	92,21 / 93,21	2,80 / 1,84	i=25%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S7 P9		95,40 / 95,45	93,32 / 93,64	2,08 / 1,81	i=8%	L=4m	PVC Dz 160	4m
T4 P10	T4 200/150	95,59 / 95,60	92,49 / 93,69	3,10 / 1,91	i=30%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S8 P11		95,65 / 95,75	93,55 / 93,95	2,10 / 1,81	i=10%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S9 P12		95,45 / 95,55	93,45 / 93,75	2,00 / 1,80	i=7,5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S10 P13		95,80 / 95,80	93,70 / 94,00	2,10 / 1,80	i=5%	L=6m	PVC Dz 160	6m
T5 P14	T5 200/150	95,91 / 96,00	93,13 / 94,13	2,78 / 1,87	i=25%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S11 P15		96,02 / 96,02	94,02 / 94,22	2,00 / 1,80	i=5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S11 P16		96,02 / 96,00	94,02 / 94,20	2,00 / 1,80	i=3%	L=6m	PVC Dz 160	6m
S12 P17		96,61 / 96,49	94,45 / 94,69	2,16 / 1,80	i=6%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S13 P18		96,89 / 96,90	94,58 / 95,10	2,31 / 1,80	i=13%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S13 P19		96,89 / 96,90	94,58 / 95,06	2,31 / 1,84	i=8%	L=6m	PVC Dz 160	6m
S14 P20		97,25 / 97,25	95,25 / 93,84 / 95,45	2,00 / 3,41 / 1,80	i=5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
T6 P21	T6 200/150	97,44 / 97,44	93,92 / 95,12	3,55 / 2,32	i=30%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S15 P22		97,65 / 97,65	95,65 / 93,99 / 95,85	2,00 / 3,66 / 1,80	i=5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
S15 P23		97,65 / 97,65	95,65 / 93,99 / 95,85	2,00 / 3,66 / 1,80	i=8%	L=6m	PVC Dz 160	6m
S16 P24		97,80 / 97,85	95,65 / 94,19 / 96,05	2,20 / 3,61 / 1,80	i=5%	L=4m	PVC Dz 160	4m
T7 P25	T7 200/150	98,00 / 98,05	94,29 / 95,49	3,71 / 2,56	i=30%	L=4m	PVC Dz 160	4m
T8 P26	T7 200/150	98,03 / 98,05	94,30 / 95,80	3,71 / 2,25	i=30%	L=5m	PVC Dz 160	5m
S22 P27		98,40 / 98,40	96,40 / 96,58	2,31 / 1,82	i=4%	L=4,5m	PVC Dz 160	4,5m
S24 P28		98,13 / 98,48	96,08 / 96,38	2,05 / 2,10	i=10%	L=3m	PVC Dz 160	3m
S26 P29		98,30 / 98,35	96,55 / 96,61	1,75 / 1,74	i=2%	L=3m	PVC Dz 160	3m
S27 P30		95,71 / 95,67	93,62 / 93,50	2,09 / 2,17	i=2%	L=6m	PVC Dz 160	6m
S27 P31		95,71 / 95,67	93,38 / 93,52	2,09 / 2,15	i=2%	L=7m	PVC Dz 160	7m
S29 P32		96,10 / 96,05	94,10 / 94,22	2,00 / 1,83	i=2%	L=6m	PVC Dz 160	6m
T9 P33	T9 200/150	95,93 / 95,90	93,85 / 94,09	2,08 / 1,81	i=4%	L=6m	PVC Dz 160	6m
S30 P34		95,70 / 95,70	93,97 / 94,03	1,73 / 1,67	i=1%	L=6m	PVC Dz 160	6m

1. Przyłącza wykonać z rur PVC Dz 160 klasy S o jednolitej strukturze ścianek łączonych na uszczelkę
2. Przyłącza na granicy działki zaślepić korkiem z PVC Dz 160
3. Przyłącza układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm kąt posadowienia kanału 90°
4. Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych (np. Krings Verbau)
5. Wskaźnik zagęszczenia I_s=1,0 (podsypka, zasypka, obsypka)

Przekrój przez wykop - schemat



EKO-WOD-KAN

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

Spółka z o.o. Rok założenia 1989

62-081 Przeźmierowo k/Poznania, ul.Leśna 35

tel. (0-61) 81-42-537 tel./fax. (0-61) 81-61-348

e-mail: eko-wod-kan@wp.pl

Przedsięwzięcie:	**Projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgórnym**		
Inwestor:	Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115	Tarnowo Podgórne woj. wielkopolskie	
Nazwa załącznika	PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ	Skala 1:100/500	
AUTORZY	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Rys. nr
Projektował:	mgr inż. Ryszard Raś	168 / 80 PW		8
Opracowali:	mgr inż. Marcin Aleksandrowicz			
	mgr inż. Artur Kaczmarczyk			